

云南国钛金属股份有限公司综合废渣填埋场主体 扩容及公辅设施配建工程项目情况公示

云南国钛金属股份有限公司“综合废渣填埋场主体扩容及公辅设施配建工程项目”原项目名称为“综合废渣填埋场扩容工程”该项目于2021年4月取得云南省固定资产投资项目备案证（项目代码为：2104-532331-04-01-475485）。

项目主要在原禄丰新立钛业有限公司渣场的基础上进行扩容。2022年我对现有渣场进行排查并采取措施进行了相关整改，主要排查及整改内容包括：排查地下水情况（在原有渣库地下水监测井的基础上，在渣库上游、左右两侧及渣库下游新增6个地下水监测井）；新建渗滤液中间池（在现有综合废渣填埋场的东南侧空地新建一个2万 m^3 中间池中转现有集液池的渗滤液）；集液池查漏补漏（对集液池渗滤液导存并查漏后，在完成补漏的基础上重新铺设防渗膜及土工布）；1号库修复（开展清淤、漏点查找、补漏，重新铺设土工膜工作）；2号库渗漏排查（排查后，在2号库原有排渗管基础上植入垂直排渗管，加强库区排渗）。上述整改工程总计投资587万元，目前已完成整改。

综合废渣填埋场主体扩容及公辅设施配建工程项目主要建设内容为：对2号库区在原设计标高1915.0m基础上加高堆坝高度20m至1935.0m，增加有效库容99.43万 m^3 ，新增征地面积146亩（其中渣场面积126亩，停车场面积20亩）。扩容后渣场总坝高为73.5m（以填埋场尾部最大1940.5m标高来计算总坝高），扩建后渣场全库容193.77万 m^3 。渣场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类堆场要求进行扩容建设，渣场主要堆存生产厂区（钛白粉和海绵钛生产区）产生的废渣，废渣采用载重自卸汽车运输至渣场，采用干式混堆的方式进行堆存。

云南国钛金属股份有限公司

2023年2月14日

